

安庆经济技术开发区行政审批局

安开行审函〔2023〕147号

关于新能源汽车轻量化铝合金零部件项目 (重大变动)环境影响报告表的批复

安徽安簧机械股份有限公司：

你公司报来的《新能源汽车轻量化铝合金零部件项目环境影响报告表》（项目代码：2209-340860-04-02-727840，以下简称《报告表》）等材料收悉。经审查，现将审查意见函告如下：

一、原则同意《报告表》所述内容及评价结论

拟建项目位于安徽省安庆经济技术开发区3.9平方公里工业园安徽安簧机械股份有限公司机加工厂房内。主要建设内容为：建设新能源汽车轻量化铝合金零部件生产线，内设熔炼、压铸、热处理、抛丸等工艺设备，外购铝锭进行铸造生产，建成一条新能源汽车铝合金零部件生产线，年产60万件/年新能源汽车铝合金零部件。在全面落实《报告表》和本批复提出的污染防治、环境风险防范措施的前提下，我局原则同意你公司按照《报告表》所列建设项目

的性质、规模、地点、环境保护措施和风险防范措施等进行建设。

二、你公司须认真落实《报告表》提出的各项环保措施，重点做好以下各项工作：

（一）水污染防治措施

落实《报告表》提出的废水处理措施。落实雨污分流。车间保洁废水、除尘喷淋废水经厂区隔油沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，处理后的废水经总排口排入市政污水管网，最终进入城东污水处理厂处理。执行城东污水处理厂接管标准。

（二）大气污染防治措施

落实《报告表》提出的废气处理措施。

（1）熔炼废气。熔炼废气为两部分，一部分天然气燃烧尾气收集后直接经1根15m排气筒（DA001）排出；另一部分熔炼高温烟尘通过集气罩收集，经布袋除尘器处理后经1根15m排气筒（DA001）排出。（2）压铸废气无组织排放。（3）打磨废气无组织排放。（4）热处理废气收集后通过1根15m排气筒（DA002）排出。（5）抛丸废气经重力沉降+湿式喷淋除尘+旋风除尘+布袋除尘器通过1根15m排气筒（DA003）排出。（6）喷砂废气经布袋除尘器处理后经1根15m排气筒（DA003）排出。

DA001、DA002排放的颗粒物、SO₂、NO_x，DA003排放的颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）。厂区内颗粒物无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），厂界颗粒

物、SO₂、NO_x无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

（三）噪声污染防治措施

落实《报告表》提出的噪声防治措施。该项目主要噪声来源于机械加工设备等。你公司应加强设备维护、检修，应合理布局各类产噪设备，设置合理作业时间，尽可能选用低噪设备，高噪设备须采取设置单独基础、加设减振垫、设置隔声屏障、安装消声器和距离衰减等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）固体废物防治措施

落实《报告表》提出的固体废弃物处理处置措施。生活垃圾由环卫部门统一清运；熔炼除尘器收尘、铝灰渣、废石墨基抗咬合剂收集交由危废处置资质的单位进行处理；抛丸、喷砂除尘灰、废砂、泥渣收集后定期外售处理；压铸件边角料、不合格品分类收集后定期外售或回用熔炼。

你公司应按危废性质或类别合理划分危废存储区域，危废仓库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设与管理，危险废物应在安徽省固体废物管理信息系统进行申报登记，危险废物委托处理处置时应按照《危险废物转移管理办法》办理转移联单手续。一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。你公司应加强对固体废物的管理，做好台账记录工作，确保所有危险废物和一般固体废物得到合理、妥善处置。

(五) 强化信息公开及事中事后监管工作

项目运营过程中，你公司应按《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益。

(六) 落实自行监测工作和排污许可制度

落实自行监测工作和排污许可制度。按照《排污单位自行监测技术指南》相关要求，你公司应严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据记录与保存工作；同时按照《排污许可管理条例》等规定及时履行排污许可相关手续。你公司应按照排污许可证简化管理相关技术规范申请排污许可证，在未取得排污许可证前，不得排放污染物。

(七) 项目重大变动须重新报批

项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变动，你公司应当重新报批本项目的环境影响评价文件，待正式批准后方可开工建设和生产。

(八) 环境风险应急及防范措施

你公司应加强日常管理和设备检修维护工作；按照要求落实不同生产、储存单元及污染治理单元的分区防渗措施，防止地下水污染。

三、总量控制指标

本项目实施后，排入城东污水处理厂废水排放量 2315.4t/a，总量控制为：COD 0.5616t/a，NH₃-N 0.01782t/a，排入外环境量 COD 0.116t/a，NH₃-N 0.0116t/a。该项目大气环境污染物总量控制指标为：颗粒物 2.6903t/a，SO₂ 0.1t/a，NO_x 0.9356t/a。

四、其他要求

你公司应根据项目特点积极采取有效措施，强化污染防治和风险防范措施，进一步提升污染治理、事故防范能力，确保污染物达标排放、环境风险能够得到有效防范。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目符合环保竣工条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。你公司应按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。

安庆经济技术开发区行政审批局

2023年10月23日

行政许可专用章

340811013577A

抄报：市生态环境局

抄送：安庆经开区安监环保局，安徽凯格环保工程有限公司
